
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Rodzaj robót Remont jednego pionu loggii od strony szczytu zachodniego budynku.
Lokalizacja Budynek wielorodzinny
 Szosa Lubicka 152, 152a, 152b, 87-100 Toruń
Inwestor Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"
 ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, 87-100 Toruń
Wykonawca ,
Biuro kosztorysowe ul. Dekerta 22, 87-100 Toruń

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty pośrednie
Zysk

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Reprofilacja prefabrykatów ścian i stropów				
1	KNR 4-04 0301/01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5cm - posadzki loggii	m3	3,373
2	KNR 4-04 0303/04	Rozebranie betonowych luster loggii - analogia (5*0,9)*0,04*12	m3	2,16
		razem	m3	2,16
3	KNR 0404 4041101020000-	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km R=0.96	m3	5,897
4	KNP 1/02 01020515010600	Transport na wysokość do 9 m zapraw w pojemnikach o pojemności 0,25 m3 za pomocą żurawia	m3	5,897
5	KNP 1/02 01020515020600 (dopłata 4x)	Transport zapraw w pojemnikach o pojemności 0,25 m3 za pomocą żurawia. Dodatek za podniesienie na każde następne 6 m wysokości	m3	5,897
6	KNR BC-03 0201/02	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych. Czyszczenie powierzchni betonowych pionowych, skośnych, cylindrycznych	m2	144
7	KNR BC-03 0204/06	Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe. Powierzchnie betonowe pokryte powłokami malarskimi, sufitowe	m2	75,45
8	KNR BC-03 0205/01	Czyszczenie ręczne i odfuszczenie zbrojenia i elementów stalowych. Czyszczenie ręczne: pręty stalowe śr. do 16 mm	m	43
9	KNR BC-03 0205/03	Czyszczenie ręczne i odfuszczenie zbrojenia i elementów stalowych. Czyszczenie ręczne: marki stalowe	m2	4
10	KNR BC-03 0207/01	Ręczne wykucie skorodowanego zbrojenia, wystających elementów stalowych oraz skucie betonu w miejscach napraw. Ręczne wykucie zbrojenia na powierzchniach: poziomych śr. 12 mm	m	23
11	KNR BC-03 0207/06	Ręczne wykucie skorodowanego zbrojenia, wystających elementów stalowych oraz skucie betonu w miejscach napraw. Ręczne skucie betonu o grubości do 1 cm na powierzchniach sufitowych	m2	23
12	KNR BC-03 0209/01	Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją, mineralną powłoką antykorozyjną. Wykonanie powłoki antykorozyjnej na powierzchniach poziomych i pionowych pręty o średnicy do 16 mm	m	23
13	KNR BC-03 0210/01	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową wykonanie warstwy szepnej. Wykonanie warstwy szepnej na powierzchniach: konstrukcji betonowych: poziomych	m2	23
14	KNR BC-03 0210/02	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową wykonanie warstwy szepnej. Wykonanie warstwy szepnej na powierzchniach: konstrukcji betonowych: pionowych	m2	23
15	KNR BC-03 0211/01	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową wielkość ubytków 5-40 mm. Wypełnienie ubytków wielkości 5 mm na powierzchniach: konstrukcji betonowych: poziomych	m2	23
16	KNR BC-03 0211/02	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową wielkość ubytków 5-40 mm. Wypełnienie ubytków wielkości 5 mm na powierzchniach: konstrukcji betonowych: pionowych	m2	43
17	KNR 2-02 0602/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	74,05
18	KNR 2-02 0602/10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	74,05
19	KNR 2-02u2 0618/02	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej o powierzchni do 5m2	m2	74,05
20	KNKRB 2 0503/03	Krawędzie balkonów i i loggii z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej grubości 0,6 mm	m2	18,72
21	KNR 2-02 1106/06 (dopłata 1,6x)	Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzone grysem bazaltowym grubości 30mm R=1.5	m2	74,05
Wymiana balustrad				
22	KNP -08 0087339020200-	Cięcie tlenem poprzeczne ceowników o wysokości do 65 mm. Pozycja cięcia przymusowa (nieobrotowa)	szt	72
23	KNR-W 4/01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt	12
24	KNP 1/01 01010103020400	Ręczne przenoszenie balustrad i krat metalowych o ciężarze do 100 kg na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem	t	1,6
25	KNP 1/02 01020503020400	Ręczne przenoszenie na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem, balustrad i krat metalowych o ciężarze do 100 kg	t	1,6

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
26	KNP 1/01 01010103070400	Ręczne przenoszenie balustrad i krat metalowych o ciężarze do 100 kg. Załadowanie na pomost wyciągu lub wyładowanie z pomostu	t	3,2
27	KNP -08 0087307030200-	Spawanie łukowe ręczne blach o grubości do 6 mm. Spoiny Y, położenie spoiny naścielne	m	24
28	SEK 2-03 S203040101-	Obsadzenie słupków balustrady poprzez wywiercenie otworu i obsadzenie na klej reaktywny	szt	36
29	SEK 2-03 S203041101-	Wypełnianie elastycznymi masami dylatacji o szerokości 8 mm	m	62,5
30	SEK 2-03 S203040502-	Obsadzenie pochwytu	m	62,5
31	SEK 2-03 S203040404-	Uszczelnienie progu drzwiowego taśmą wklejaną na elastyczną żywicę	m	62,5
32	KNR-W 2/02 1209-03	Balustrady balkonowe stalowe	m	62,5
33	KNR-W 2/02 1209-02	Wzmocnienia krawędzi pionowych ścian loggii C160x80	m	34
		Ściany część zachodnia		
34	KNR 9-24 0101/01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie folii	m2	84
35	KNR 9-24 0101/02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie folii	m2	84
36	KNNR 2 1504/03	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 30 m	m2	337
37	KNNR 2 1505/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	337
38	AW AW-	Praca rusztowań	m-g	337